

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования

В.Е. Кононенко

14.03.2020 г.



2020 г.

МКОУ Отрокская СОШ, филиал детский сад "Улыбка"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на косметический ремонт двух классов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 437,549 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,507 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 330,31 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн	Эк	З/пМех		Осн	Эк	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. потолок (два класса)													
1	ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному Уровню 2000г СМР=7,22 НР(812 руб.) 105%*0,85 от ФОТ (910 руб.) СП(340 руб.) 55%*(0,85*8) от ФОТ (910 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,813	13845,9	1108,62	801,64	11,29	11257	901	652	9	
2	ТСЦ-509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному Уровню 2000г СМР=7,22	шт	12	163,77				1965				
Раздел 2. стены													

АНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР15-02-015-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж штукатурки по известковому раствору по оштукатуриваемой поверхности внутри здания (ИДС.36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) деревянных конструкций ОЗП-0,8, ЭМ=0,8 к руб., ЭПМ=0,8, МАТ=0 к руб., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22 НР (463 руб.) 105%*0,85 от ФОТ (519 руб.) СП (194 руб.) 55%*0,85*0,8 от ФОТ (519 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,813	720,12	575,48	144,66	63,08	585	468	117	13	51
4	ТЕР15-02-036-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22 НР (1011 руб.) 105%*0,85 от ФОТ (1133 руб.) СП (424 руб.) 55%*0,85*0,8 от ФОТ (1133 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,813	10463,13	1372,27	59,65	20,87	8507	1116	48	17	
5	ТСЦ-402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22	м3	1,6	688,94				1102				
6	ТСЦ-402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22	т	1,6	2833,39				4533				
7	ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилцелатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22 НР (190 руб.) 105%*0,85 от ФОТ (213 руб.) СП (60 руб.) 55%*0,85*0,8 от ФОТ (213 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,813	2560,38	261,98	15,43	0,15	2082	213	13		
Раздел 3. Новый Раздел Полы													
8	ТЕРр57-11-5 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22 НР (244 руб.) 80%*0,85 от ФОТ (358 руб.) СП (195 руб.) 65%*0,8 от ФОТ (358 руб.)	100 м2 основания	0,813	4712,4	440,33	15,34	1,49	3831	358	12	1	
9	ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустиплат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г. к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22 НР (349 руб.) 123%*0,85 от ФОТ (334 руб.) СП (170 руб.) 78%*0,85*0,8 от ФОТ (334 руб.)	100 м2 покрытия	0,813	13934,43	405,34	86,91	5,2	11329	330	71	4	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР11-01-039-01 Гр. Мещеряя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов деревян- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла уровню 2000г СМР=7,22 НР (41 руб.) 12,3% 0,85 от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.) 75% (0,85*0,8) от ФОТ (39 руб.)	100 м плинтуса	92	1496,52	75,05	12,08		777	39	6	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Отделочные работы												
Полы (ремонтно-строительные)												
Полы												
Итого												
Всего с учетом "Индекс изменен СМР в ценах 4 кв-ла 2018г, к смр к базисному уровню 2000г СМР=7,22"												
Справочно в базисных ценах												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС при УСН 20%												
ВСЕГО по смете												
									45968	3425	919	82
									3111			
									1423			
									33546			
									4270			
									12586			
									50502			
									364624			
									41624			
									919			
									3507			
									3111			
									1423			
									72925			
									437549			

Составил Моч А.А. Машуков
(должность, подпись, расшифровка)